

Łubianka, dn. 31.10.2025 r.

**Szanowny Pan
Tomasz Sipak**

W odpowiedzi na interpelację informuję, co następuje:

Odp. pyt. 1, 3, 4, 5, 6 i 8:

Systematyczny wzrost liczby mieszkańców Gminy Łubianka, trwająca i pogłębiająca się susza hydrologiczna oraz sposób wykorzystania wody z sieci wodociągowych wpłynęły na pogorszenie się jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Problemy dotyczyły zapewnienia optymalnego ciśnienia w godzinach szczytowych poborów wody oraz jakości głównie w zakresie parametru żelazo. Jednakże każdy kolejny rok przynosił wzrost zużycia wody i kolejne sytuacje, w których jakość wody i ciśnienie budziły wątpliwości. Sytuacje te stały się podstawą decyzji o rozpoczęciu szeroko zakrojonego procesu inwestycyjnego zmierzającego do wyeliminowania wszelkich problemów z jakością wody i ciśnienia, pod którym jest dostarczana. Przeprowadzono analizy możliwości zwiększenia wykorzystania istniejących stacji wodociągowych w Warszewicach i Zamku Bierzgłowskim. Efekt analiz doprowadził do wniosku, biorąc pod uwagę tempo rozwoju gminy, że najwłaściwszym będzie wybudowanie od podstaw trzeciej stacji uzdatniania wody. Rozpoczęto poszukiwanie terenu pod lokalizację kolejnej stacji. Zadanie okazało się bardziej skomplikowane niż pierwotnie zakładano. W pierwszym założeniu postawiono na lokalizację stacji wokół terenów najbardziej zurbanizowanych w miejscowości Pigża lub Łubianka. Prowadzone rozpoznanie zasobów wodnych w tych miejscowościach w zakresie złóż głębinowych nie dało pozytywnej rekomendacji dla tych terenów. Kolejnym terenem brany pod uwagę był teren w miejscowości Przeczno przy ul. św. Rozalii. Teren ten okazał się zasobnym w wody głębinowe. Potwierdziły to wykonane dwa otwory badawcze. Za lokalizacją stacji w tym miejscu przemawiał również fakt, że grunt należał do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który Gmina pozyskała bezpłatnie. Kluczową kwestią było również położenie sieci wodociągowej o średnicy 150 mm zlokalizowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej 553 Toruń - Wybcz. Wraz z wyborem lokalizacji stacji, rozpoczęto proces prac projektowych. Szacując, że koszty budowy stacji wodociągowej może zamknąć się nawet w kwocie kilkunastu milionów złotych, zadanie rozpoczęto przygotowywać i realizować etapami tak aby móc jak najskuteczniej pozyskiwać środki zewnętrzne przy jak najniższym wkładzie własnym Gminy. I tak budowa stacji uzdatniania Wody w Przecznie rozpoczęła się w roku 2023 od wykonania w I etapie studni głębinowej nr 1. Powstała studnia z pełną infrastrukturą o wydajności ok. 35m³/godz. Praktycznie równolegle rozpoczął się etap związany z budową stacji o wydajności uzdatniania ok. 35 m³/godz. i wydajności stacji na poziomie 70 m³/godz. W ramach tego etapu powstała od podstaw stacja uzdatniania wody

stacji. Wykorzystując zwiększony potencjał zmodernizowanych stacji oraz nowo wybudowanej stacji w Przecznie niezbędnym było wprowadzenie korekt w przebiegu sieci wodociągowych. W trakcie realizacji jest budowa tzw. „Spinek” wodociągowych, które mają udrożnić przepływ wody i podwyższyć ciśnienia przesyłu. Do realizacji przewidziano budowę ok. 8 km sieci wodociągowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami wszystkie prace związane z szeroko rozumianą modernizacją systemu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę zakończone zostaną do końca maja 2026 r. Razem wartość inwestycji zrealizowanych i w trakcie realizacji w oparciu o zawarte umowy wynosi **16.256.215,97 zł**. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez zewnętrznych źródeł finansowania. Poziom pozyskana środków zewnętrzny wyniósł, aż **87,5 %**. Środki pozyskano w następujących wielkościach i z źródeł:

1. Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 8.449.391,00 zł,
2. Krajowy Plan Odbudowy – 3.007.465,40 zł,
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 – 1.932.248,55 zł,
4. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 401.757,25 zł,
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa – 425.835,45 zł,
6. Gmina Łubianka – 2.039.518,32 zł.

Odp. pyt. 3 Obecnie nie występują.

Odp. pyt. 4 Wskazane jest płukanie przyłączy wodociągowych przez mieszkańców.

Odp. pyt. 2 i 7 Gmina prowadzi stały nadzór nad jakością wody. Badania wykonywane są zgodnie z harmonogramem badań uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu (harmonogram badań w załączeniu), który to prowadzi nadzór nad realizacją harmonogramu. Badania próbek wody wykonuje Firma Labotest z Torunia. Ocena jakości wody zamieszczona jest na stronie www.lubianka.pl.

WÓJT
Dagna Calbecka
Dagna Calbecka

Lubianka, dnia 20 listopada 2024 r.

WGK.6324.1.1.2024

Szanowna Pani
Ewa Nowak-Wąsicka
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Toruniu

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi proszę o uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody z wodociągu Warszewice w celu wykonania badań jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego zakresu A i zakresu B w roku 2025:

I. Sieci wodociągowej Warszewice zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Warszewicach i Zamku Bierzgłowskim:

Lp.	Termin badań – zakres	Miejsce poboru próbek	Miejsce poboru próbek	Miejsce poboru próbek	Miejsce poboru próbek
1.	Maj 2025 monitoring kontrolny – zakres A	Stacja Uzdatniania Wody w Warszewicach, ul. Ks. Inf. Groszkowskiego 6	Stacja Uzdatniania Wody w Zamku Bierzgłowskim, ul. Przedzámce 1	Szkoła Podstawowa w Wybczu, ul. M. Konopnickiej 4	Centrum Usług Publicznych w Łubiance, ul. Bydgoska 10
1a.	Maj 2025 monitoring kontrolny – zakres B	Stacja Uzdatniania Wody w Przecznie, ul. Św. Rozalii	x	x	x
2.	Lipiec 2025 monitoring kontrolny – zakres A	Stacja Uzdatniania Wody w Warszewicach, ul. Ks. Inf. Groszkowskiego 6	Stacja Uzdatniania Wody w Przecznie, ul. Św. Rozalii	Diecezjalne Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, ul. Jagiellońska 2	Dom Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna
2a.	Lipiec 2025 monitoring przeglądowy - zakres B	Stacja Uzdatniania Wody w Zamku Bierzgłowskim, ul. Przedzámce	x	x	x
3.	Wrzesień 2025 monitoring kontrolny – zakres A	Stacja Uzdatniania Wody w Przecznie, ul. Św. Rozalii	Stacja Uzdatniania Wody w Zamku Bierzgłowskim, ul. Przedzámce 1	Szkoła Podstawowa w Brąchnowie, ul. Gimnazjalna 1	Klub Dziecięcy, Zamek Bierzgłowski, ul. Jagiellońska 11
3a.	Wrzesień 2025 monitoring kontrolny – zakres B	Stacja Uzdatniania Wody w Warszewicach, ul. Ks. Inf. Groszkowskiego 6	x	x	x
4.	Grudzień 2025 monitoring kontrolny – zakres A	Stacja Uzdatniania Wody w Warszewicach, ul. Ks. Inf. Groszkowskiego 6	Stacja Uzdatniania Wody w Zamku Bierzgłowskim, ul. Przedzámce 1	Stacja Uzdatniania Wody w Przecznie, ul. Św. Rozalii	Oddział Przedszkolny w Łubiance, ul. Bydgoska

2024.11.20 J.T.A.
Andrzej Sierocki
KIEROWNIK wydziału
Gospodarki Komunalnej